

مشخصات فنی پروژه محوطه سازی شرکت لابراتوارهای سینادارو

موضوع :

- تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس (زیرسازی و آسفالت) به شرح ذیل:
- (۱) لایه برداری و اجرای تراش:
تخریب ، برچیدن و اجرای تراش آسفالت و خاک برداری سطح موجود به همراه بارگیری ، حمل و خروج نخاله از کارگاه با ضخامت میانگین ۳۰ سانتیمتر
 - (۲) اجرای زیرسازی :
تهیه مصالح بیس و اجرای لایه اساس شامل تسطیح ، رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن با تراکم ۹۵ درصد به بالا.
 - (۳) اجرای روسازی:
الف) تهیه و اجرای اندود پرمکت با قیر نفوذی MC2
ب) تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت نهایی ۱۰ سانتی متر شامل ۵ سانتی متر آسفالت بیندر و ۵ سانتی متر آسفالت توپکا.

مشخصات فنی :

- (۱) تهیه و اجرای اندود قیری پرمکت (اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع ۱/۵ کیلوگرم قیر استفاده شود.
- (۲) قیر قابل مصرف ۶۰-۷۰ می باشد.
- (۳) حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پرمکت ۲۴ ساعت می باشد.
- (۴) اجرای اندود قیری (تک کت) بر روی لایه اول آسفالت به ازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می باشد.
- (۵) نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-I و ss-ih و یا کاتیونیک css-I و css-ih می باشد.
- (۶) درجه حرارت پخش قیر تک کت بین ۲۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد می باشد.
- (۷) جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه (بیندر) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا ۱۹ میلی متر به ضخامت ۵ سانتی متر (پس از کوبیدگی) استفاده شود.
- (۸) جهت ایجاد سطح نسبتاً نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه بندی شده صفر تا ۱۲/۵ میلی متر به ضخامت ۵ سانتی متر (پس از کوبیدگی) استفاده شود.

- ۹) اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا ۱۳۰ تا ۱۳۵ درجه سانتی گراد باشد.
- ۱۰) پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل ۸ تنی الزامی است.
- ۱۱) ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار (برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت) الزامی است.
- ۱۲) استفاده از دوربین نقشه برداری و اعلام تراز های ارتفاعی بر روی نقشه اتوکد در تمامی مراحل از ابتدا تا انتهای فعالیت جهت اخذ تایید کارفرما الزامیست.
- ۱۳) ارائه طرح شیب بندی و اخذ تایید کارفرما پیش از آغاز عملیات اجرایی الزامیست.
- ۱۴) هزینه تمامی آزمایشات به عهده پیمانکار میباشد و در صورت تایید فعالیت انجام شده در هر مرحله هزینه های پرداخت شده آزمایشات طی صورت وضعیت نهایی به پیمانکار پرداخت می گردد.
- ۱۵) پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد.
- ۱۶) هزینه چاپ روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

مدت زمان انجام کار :

مدت زمان انجام کار ۲۰ روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ و تاریخ خاتمه قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ می باشد